

Preisbasis

Die im Katalog aufgeführten Preise sind Stückpreise. Die Berechnung erfolgt gemäss dem grösseren Querschnitt.
Für Zwischendimensionen gilt die nächst höhere Preisangabe. Alle Masse in "mm".

Kanalausführungen in verzinktem Eisenblech, gefalzt, mit **Schiebfalzverbindungen**, inklusive einem Satz Schiebeleisten.
Spezialausführungen auf Anfrage.

Die Faktoren werden untereinander multipliziert.

Längenberechnung

Bei Kanälen, Konen, Etagen und Übergangsstücken wird die Länge wie folgt berechnet:

1-	450 mm	Katalogpreis x Faktor	0.70
451-	1000 mm	Katalogpreis x Faktor	1.00
1001-	2500 mm	Katalogpreis x eff. Länge	

Verlängerungen bei T-Stücken und Bogen Kanalpreis x Länge ab Radius

Kanalböden und Trennbleche

1-	400 mm	Seitenlänge	inkl. Einbau	Stk./Fr.	23.00
401-	900 mm	Seitenlänge	inkl. Einbau	Stk./Fr.	34.50
901-	1500 mm	Seitenlänge	inkl. Einbau	Stk./Fr.	57.50
1501-	2200 mm	Seitenlänge	inkl. Einbau	Stk./Fr.	69.00

Diverse Materialien

Aluman	Tagespreise	Katalogpreis x Faktor	1.80
Kupfer	Tagespreise	Katalogpreis x Faktor	3.33
Chromstahl V2A	Tagespreise	Katalogpreis x Faktor	3.33
Chromstahl V4A	Tagespreise	Katalogpreis x Faktor	3.83

Verschiedene Ausführungen

Profilrahmen	(1- sowie 2-seitiger Rahmenaufbau)	Katalogpreis x Faktor	1.23
Doppelwandig	(verz. Ausführung, inkl. Profilrahmen)	Katalogpreis x Faktor	3.48
Verlöten		auf Anfrage	
Verstärken		Katalogpreis x Faktor	1.10
Dichten		Katalogpreis x Faktor	1.15
Verstärken und Dichten		Katalogpreis x Faktor	1.20
Hochdruck	(inkl. Profil, gedichtet und verstärkt)	Katalogpreis x Faktor	1.46
Innenisolation	Vetroflex Climatel 2s	12 mm	m2/Fr. 24.00
		25 mm	m2/Fr. 26.00
	Armaflex	13 mm	m2/Fr. 54.00
Pulver- und Nassbeschichtungen mit RAL-Farben		bis 20.00 m2	m2/Fr. 55.00
		ab 20.01 m2	m2/Fr. 50.00
		Mindestpreis	Fr. 70.00

Abweichungen von Normalblechstärken in höhere Blechstärken werden je mit 10 % aufgerechnet.

Diverse Arbeitsaufwendungen

Kanalzusammenbau (2 Kanalstücke in Profilrahmen)	bis 1.00 m2	Stk./Fr.	30.00
	ab 1.01 m2	Stk./Fr.	40.00
Kanalaussschnitt	bis 1.00 m2	Stk./Fr.	15.00
	ab 1.01 m2	Stk./Fr.	20.00
Stutzenaufbau	bis 1.00 m2	Stk./Fr.	15.00
	ab 1.01 m2	Stk./Fr.	20.00
Armatureinbau (Klappen, Wetterschutzgitter, Schalldämpfer etc.)	bis 1.00 m2	Stk./Fr.	30.00
	ab 1.01 m2	Stk./Fr.	35.00
Schrägschnitt an Kanalende		Stk./Fr.	33.00